Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор ООО"АСНО"
_____А.Г.Михайлов
"25" июня 2013г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ГАУ ТО "Бердюжская СББЖ"
_____М.А.Архипова
"25" июня 2013 г.

Капитальный ремонт производственного здания
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на дополнительные работы по капитальному ремонту производственного здания ГАУ ТО "Бердюжская РСББЖ"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____437384,38 руб.
строительных работ _____280083,86 руб.
монтажных работ _____90580,87 руб.
Средства на оплату труда _____8327,87 руб.
Сметная трудоемкость _____819,47 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____201_ г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору-дования, т
					Всего	В том числе			Обору-дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1. Облицовка наружних стен														
1	**ТЕРр52-15-01**	Герметизация вводов в подвальное помещение *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР=6,42*	100 шт.	0,02	1604,1	710,04	0,83	0,15		32,08	14,2	0,02		74,12	1,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	**ТЕРр52-14-01**	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР=6,42*	100 м2	0,15	1671,7	338,34	4,94	0,89		250,76	50,75	0,74	0,13	36,23	5,43	
3	**ТЕРр53-16-01**	Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР=6,42*	1 м3 кладки	8	1023,89	310,02	26,24	5,47		8191,12	2480,16	209,92	43,76	35,39	283,12	
4	**ТЕР26-01-037-01**	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных *393,25 = 680,90 - 0,12 x 2 397,07* *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР=6,42*	1 м3 изоляции	12	441	242,44	80,61	10,28		5292	2909,28	967,32	123,36	23,05	276,6	
5	**СЦМ-104-0004**	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР=6,42*	м3	11,64	483,81					5631,55						
6	**И15-72-06-01**	Устройство пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой *268,91 = 1 677,66 - 115 x 12,25* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР=6,42*	100 м2	2,43	268,91	131,82	1,32	0,24		653,45	320,32	3,21	0,58	14,36	34,89	
7	**СЦМ-113-9051-2**	Подкровельная ветровлагозащитная антиконденсатная пленка в утепленных кровлях с углом наклона 35*С "Изоспан-А" *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР=6,42*	м2	279,5	12,55					3507,73						
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										23558,69	5774,71	1181,21	167,83		601,52	
Накладные расходы										4483,24						
Сметная прибыль										3025,77						
Итоги по разделу 1 Облицовка наружних стен :																
Фундаменты (ремонтно-строительные)										392,17					6,91	
Стены (ремонтно-строительные)										11449,51					283,12	
Теплоизоляционные работы										14687,06					276,6	
Отделочные работы										4538,96					34,89	
Итого										31067,7					601,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего с учетом " СМР=6,42"										199454,63					601,52	
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы										16602,77						
Машины и механизмы										1181,21						
ФОТ										5942,54						
Накладные расходы										4483,24						
Сметная прибыль										3025,77						
Итого по разделу 1 Облицовка наружних стен										**199454,63**					**601,52**	
Раздел 2. Общестроительные работы (Кровля)																
8	**ТЕР26-01-039-01**	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР=6,42*	1 м3 изоляции	15	179,13	123,74	55,39	8,94		2686,95	1856,1	830,85	134,1	12,17	182,55	
9	**СЦМ-104-0004**	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР=6,42*	м3	15,3	483,81					7402,29						
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										10089,24	1856,1	830,85	134,1		182,55	
Накладные расходы										1522,5						
Сметная прибыль										947,34						
Итоги по разделу 2 Общестроительные работы (Кровля) :																
Теплоизоляционные работы										12559,08					182,55	
Итого										12559,08					182,55	
Всего с учетом " СМР=6,42"										80629,29					182,55	
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы										7402,29						
Машины и механизмы										830,85						
ФОТ										1990,2						
Накладные расходы										1522,5						
Сметная прибыль										947,34						
Итого по разделу 2 Общестроительные работы (Кровля)										**80629,29**					**182,55**	
Раздел 3. Электромонтажные работы																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	**ТЕРм08-03-572-04**	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 1200х1000 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР=6,42*	шт.	1	378,13	37,8	71,77	7,01		378,13	37,8	71,77	7,01	3,49	3,49	
11	**СЦМ-500-9014-3**	Вводно-распределительное устройство ВРУ 1-47 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР=6,42*	шт	1	5569,2					5569,2						
12	**ТЕРм08-03-600-02**	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР=6,42*	шт.	1	11,95	9,42	2,18	0,24		11,95	9,42	2,18	0,24	0,87	0,87	
13	**СЦМ-549-8002-4**	Счетчик электроэнергии трехфазный, 20-50А *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР=6,42*	шт	1	938,49					938,49						
14	**ТЕРм08-03-572-03**	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР=6,42*	шт.	5	215,14	25,13	27,52	2,42		1075,7	125,65	137,6	12,1	2,32	11,6	
15	**СЦМ-500-9014-7**	Щиток ОЩВ-6 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР=6,42*	шт	5	826,2					4131						
16	**ТЕРм08-03-526-01**	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР=6,42*	шт.	8	93,01	16,22	1,47	0,05		744,08	129,76	11,76	0,4	1,56	12,48	
17	**ТЕРм08-03-526-02**	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР=6,42*	шт.	3	155,6	24,13	2,32	0,12		466,8	72,39	6,96	0,36	2,32	6,96	
18	**СЦМ-545-5167**	Переключатель переменного тока 2ПП-250 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 СМР=6,42*	шт	12	22,44					269,28						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										13584,63	375,02	230,27	20,11		35,4	
Накладные расходы										319,07						
Сметная прибыль										205,47						
Итоги по разделу 3 Электромонтажные работы :																
Электромонтажные работы на других объектах										14109,17					35,4	
Итого										14109,17					35,4	
Всего с учетом " СМР=6,42"										90580,87					35,4	
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы										12979,34						
Машины и механизмы										230,27						
ФОТ										395,13						
Накладные расходы										319,07						
Сметная прибыль										205,47						
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы										**90580,87**					**35,4**	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										47232,56	8005,83	2242,33	322,04		819,47	
Накладные расходы										6324,81						
Сметная прибыль										4178,57						
Итоги по смете:																
Итого Строительные работы										280083,86					784,07	
Итого Монтажные работы										90580,87					35,4	
Итого										370664,73					819,47	
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы										36984,4						
Машины и механизмы										2242,33						
ФОТ										8327,87						
Накладные расходы										6324,81						
Сметная прибыль										4178,57						
НДС 18%										66719,65						
ВСЕГО по смете										**437384,38**					**819,47**	